上福岡駅東口駅前広場整備事業代替地解体工事

工事名称　　上福岡駅東口駅前広場整備事業代替地解体工事
（概算工事費）
工事場所　　ふじみ野市上福岡一丁目６－２

（工事価格　　）

令和８年９月単価
この参考数量書は本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書をもとに積算をしてください。
単価は、新営・全館無人「補正なし」を適用しています。
なお、参考数量への質問に関しましては回答できません。ご了承願います。

（共通仮設費等の率の算定に用いる期間は、建築・電気・機械共に６カ月としています。
）

（工事価格　　）

（工事価格　　）

（工事価格の100/110　　）

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
工事価格	1	式		
工事価格の100/110	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
解体工事	1	式		
環境配慮工事	1	式		
処分費	1	式		
計				

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
解体工事	1	式		
処分費	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
解体工事	1	式		
処分費	1	式		
計				

解体工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
取り壊し工	1	式		
計				

環境配慮工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
石綿除去工	1	式		
計				

建築工事　科目別内訳

処分費

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
発生材処理	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

解体工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
取り壊し	1	式		
電灯設備	1	式		
受変電設備・発電設備	1	式		
テレビ共同受信設備	1	式		
防犯・入退室管理設備	1	式		
自動火災報知設備	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

処分費

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
発生材処理	1	式		
計				

機械設備工事　科目別内訳

解体工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
取り壊し工	1	式		
給水設備	1	式		
衛生器具設備	1	式		
換気設備	1	式		
空気調和設備	1	式		
計				

処分費

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
発生材処理	1	式		
計				

解体工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
取り壊し工	土工	1	式		
取り壊し工	躯体	1	式		
取り壊し工	内部	1	式		
取り壊し工	外構	1	式		
取り壊し工	地中杭撤去	1	式		
計					

環境配慮工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
石綿除去工	石綿除去　レベル１・２	1	式		
石綿除去工	石綿除去　レベル３　屋上・外壁	1	式		
計					

処分費

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処理	処分	1	式		
計					

電気設備工事　中科目別内訳　18

解体工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
取り壊し	取り壊し	1	式		
計					
電灯設備	電灯幹線	1	式		
計					
受変電設備・発電設備	高圧受電設備	1	式		
受変電設備・発電設備	自家発電（原動機）	1	式		
受変電設備・発電設備	機器搬出	1	式		
計					
テレビ共同受信設備	テレビ共同受信設備	1	式		
計					
防犯・入退室管理設備	防犯	1	式		
計					
自動火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					

電気設備工事　中科目別内訳

処分費

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処理	処分	1	式		
発生材処理	蛍光灯器具処分費	1	式		
発生材処理	蛍光管処分費	1	式		
発生材処理	スクラップ	1	式		
計					

機械設備工事　中科目別内訳

解体工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
取り壊し工	取り壊し工	1	式		
計					
給水設備	給水ポンプ設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
計					
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	機器搬出	1	式		
計					

処分費

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処理	処分	1	式		
計					

解体工事		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
くさび緊結式足場（手すり先行方式）抜止め機能付型	高さ20m未満　建地幅900mm 期間3カ月	1,440	㎡			
養生シート張り	防炎性能　JIS A 8952　I類	1	式			
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0002
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り		1	式			別紙 00-0003
仮設材運搬(ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ)		1	式			別紙 00-0004
通用口	鋼製片開きﾄﾞｱ 0.9×2.0	1	式			別紙 00-0005
煙突解体用足場	くさび緊結式足場　20m未満 ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去、煙突解体時使用	1	式			別紙 00-0006
計						

解体工事		取り壊し工		土工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし機械運搬(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	1	往復			
土工機械運転(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型 0.8m3	10	運転日			
山砂		93	m3			
撤去跡埋戻し	機械	139	m3			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	24.4	m3			
地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	58.6	m3			
撤去アスファルト運搬	4tダンプ	58.6	t			
がれき類運搬	4tダンプ	1	式			
構内敷均し	敷地面積	906	㎡			
計						

解体工事	取り壊し工			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造　地上部 圧砕機 標 準	551	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造　基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 -	111	m3			
鉄筋切断	集積共	662	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造　土間ｺﾝ 圧砕機 標 準	62	m3			
解体用重機 (ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 30～35t吊　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ含む	1	式			別紙 00-0007
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	724	m3			
地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	49.4	m3			
コンクリート類 運搬	4tダンプ	1	式			
がれき類運搬	4tダンプ	1	式			
計						

解体工事	取り壊し工			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部仕上足場	脚立足場　階高4.0m以下	1	式			
内部階段仕上足場		1	式			
内部造作解体	事務所　アスベスト含有材以外	1,038	㎡			
内装材とりこわし	天井下地(ﾎﾞｰﾄﾞ別途)　集積共	979	㎡			
壁下地撤去	集積とも	168	㎡			
内装材とりこわし	ガラスとりこわし　集積共	312	㎡			
内装材類積込み	機械 アスベスト含有材以外	437	m3			
内装材積込み	ガラス類	3.1	m3			
内装材類運搬	4tダンプ アスベスト含有材以外	1	式			
内装材運搬	4tダンプ ガラス類	7.8	t			
鉄くず運搬	4tダンプ スチールラック他	1	式			
内装材とりこわし (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)	床ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ　－　集積共	1,038	㎡			
内装材とりこわし (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)	壁ﾎﾞｰﾄﾞ　一重張 集積共	20	㎡			
内装材とりこわし (ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)	天井ﾎﾞｰﾄﾞ　一重張 集積共	979	㎡			

解体工事	取り壊し工			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
除去石綿処理	二重梱包　レベル３成形板等	52	m3			
内装材 積込み	機 械 アスベスト含有材 （レベル３成形板等）	52	m3			
内装材類運搬	4tダンプ　75km遠距離 アスベスト含有材	1	式			
計						

解体工事	取り壊し工			外構		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
れんが,ＣＢ積み とりこわし		20.5	m3			
鉄筋切断	集積共	20.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	20.5	m3			
コンクリート類 運搬	4tダンプ	1	式			
計						

解体工事	取り壊し工			地中杭撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC杭	φ300　L=5,000　34本 φ350　L=5,000　13本	1	式			別紙 00-0011
計						

環境配慮工事	石綿除去工			石綿除去　レベル１・２		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床養生	二重張り　隔離シート厚t=0.15	29	㎡			
壁養生	一重張り　隔離シートt=0.08	312	㎡			
セキュリティーゾーン	各階2か所　計6か所	1	式			別紙 00-0012
粉塵飛散抑制剤吹付	レベル１	312	㎡			
アスベスト吹付材除去	レベル１	312	㎡			
煙突用断熱材除去（アスベスト）	レベル２　カポスタック　足場別途	1	式			
負圧集塵装置	HEPAフィルター付き	1	式			別紙 00-0013
真空掃除機	100V　小型替え袋付き	1	式			別紙 00-0014
機器運搬	1往復	2	回			
除去石綿処理	二重梱包　レベル１・２	31.2	m3			
内装材類積込み	人力　アスベスト含有材（レベル１・２）	31.2	m3			
内装材類運搬	4tダンプ 75km遠距離 アスベスト含有材（レベル１・２）	1	式			
計						

環境配慮工事	石綿除去工				石綿除去　レベル３　屋上・外壁	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床養生	二重張り　隔離シート厚t=0.15	120	㎡			
壁養生	一重張り　隔離シートt=0.08	875	㎡			
粉塵飛散抑制剤吹付	レベル３　壁面のm2数	875	㎡			
外壁仕上塗材除去(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)	レベル３　壁面のm2数 集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法	875	㎡			
屋上アスファルトルーフィング撤去（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有）	集積共	343	㎡			
除去石綿処理	二重梱包　レベル３塗材等	8.8	m3			
除去石綿処理	二重梱包　レベル３ 屋上アスファルトルーフィング等	6.9	m3			
除去石綿積込み		8.8	m3			
除去石綿積込み	屋上アスファルトルーフィング等	6.9	m3			
塗材類運搬	4tダンプ　75km遠距離 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材	1	式			
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類運搬	4tダンプ　75km遠距離 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材	1	式			
計						

処分費	発生材処理				処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート類処分費	有筋 662m3×2.4t/m3	1,588.8	t			
コンクリート類処分費	CB　有筋 20.5m3×1.7t/m3	34.9	t			
コンクリート類処分費	PC杭　有筋 15.2m3×2.4t/m3	36.5	t			
コンクリート類処分費	無筋 62m3×2.3t/m3	142.6	t			
アスファルト処分費	24.4m3×2.4t/m3	58.6	t			
がれき類処分費	その他がれき類	316	m3			
吹付アスベスト処分費	管理型処分場	31.2	m3			
アスベスト成形板等処分	安定型処分場	52	m3			
アスベスト塗材等処分	安定型処分場	15.7	m3			
鉄くず	スチールラック他	5	m3			
ガラスくず	破砕	7.8	t			
計						

解体工事	取り壊し				取り壊し	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造　基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 -	1	m3			
鉄筋切断	集積共	1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造　土間ｺﾝ 圧砕機 標 準	0.4	m3			
地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	1.1	m3			
コンクリート類 運搬	4tダンプ	1	式			
がれき類運搬	4tダンプ	1	式			
計						

解体工事	電灯設備				電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電気設備類撤去	各種配線・配管、通信線、配線器具その他 発生材運搬処分共	1	式			
低圧配電盤 撤去	800以下	6	面			
端子盤 撤去	一般型 埋込　　A1形　60P/ 60P	2	面			
端子盤 撤去	一般型 埋込　　A1形 300P/ 300P	1	面			
ｱｯﾃﾈｰﾀ 取外し再取付	再使用しない	3	個			
ｽﾋﾟｰｶ 撤去	再使用しない　SH　　5 V0	1	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×2 再使用しない	210	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯　　再使用しない	18	個			
白熱灯器具 撤去	ﾌﾟﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　再使用しない	2	個			
非常用白熱灯器具 撤去	埋込形 JE9～30W,140W 再使用しない	26	個			
収集運搬費	ﾘｻｲｸﾙ施設まで　1回あたり	1	回			
計						

解体工事	受変電設備・発電設備			高圧受電設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高圧受電設備撤去		1	式			
停電・復電立会作業(高圧受変電設備)	停電作業 安全措置 復電作業一式	1	日			
計						

解体工事	受変電設備・発電設備			自家発電（原動機）		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発電機設備撤去	85ｋVA	1	組			
計						

解体工事	受変電設備・発電設備			機器搬出		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬出基準単価(撤去用)		4	t			
搬出費(撤去用)	複数搬出　5000kg以下	4	t			
鉄くず運搬	4tダンプ	1	式			
計						

解体工事	テレビ共同受信設備			テレビ共同受信設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
テレビアンテナ撤去	１段	1	式			
アンテナマスト撤去	4m　壁面取付型	1	式			
計						

解体工事	防犯・入退室管理設備			防犯		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機械警備撤去	ALSOKガードシステム	1	式			
計						

解体工事	自動火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
受信機撤去	P型2級　5回線	1	式			
発信機 撤去	P型2級	3	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 撤去		8	個			
煙感知器(ｲｵﾝ式、光電式) 撤去		17	個			
誘導灯 撤去	再使用しない　C -	12	個			
計						

処分費	発生材処理				処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート類処分費	有筋	2.4	t			
コンクリート類処分費	無筋	0.9	t			
がれき類処分費	その他がれき類	1.1	m3			
鉄くず	キュービクル、自家発電設備他	20	m3			
計						

処分費	発生材処理				蛍光灯器具処分費	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
蛍光灯器具 処分費	40W　2灯用	210	台			
計						

処分費	発生材処理				蛍光管処分費	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
蛍光管 処分費		105	kg			
計						

処分費	発生材処理				スクラップ	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
銅類	電線類他	100	kg			
計						

解体工事		取り壊し工			取り壊し工	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工機械運転 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型 0.8m3	5	運転日			
山砂		36.9	m3			
撤去跡埋戻し	機械	62.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造　基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 -	22.6	m3			
鉄筋切断	集積共	22.6	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造　土間ｺﾝ 圧砕機 標 準	1.4	m3			
地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	5.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	22.6	m3			
コンクリート類 運搬	4tダンプ	1	式			
がれき類運搬	4tダンプ	1	式			
計						

解体工事		給水設備			給水ポンプ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水ポンプ撤去	1.5Kw	1	式			
計						

解体工事		衛生器具設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機械設備類撤去	各種配管その他 発生材運搬処分共	1	式			
受水槽撤去	地上置　FRP製　1.5m3	1	式			
大便器撤去	洗浄弁式　　再使用しない	6	組			
洗浄弁撤去	大便器用 再使用しない	6	個			
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	2	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	5	組			
掃除流し撤去	ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない	2	組			
手洗器撤去	再使用しない	1	組			
洗面化粧台撤去	再使用しない	1	組			
流し台撤去	W1800×D600×H800　集積共	4	組			
鏡撤去	再使用しない	5	枚			
がれき類運搬	4tダンプ	1	式			
計						

解体工事		換気設備		機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
換気扇撤去	壁付　φ200 FE-1,6,7	1	式			
換気扇撤去	天井ダクト型　φ140 FE-2,3,4,9,10	1	式			
換気扇撤去	天井ダクト型　φ180、φ200 FE-5,8	1	式			
換気扇撤去	天井ダクト型　φ230 FE-12	1	式			
換気扇撤去	天井ダクト型　φ300 FE-11	1	式			
圧力扇撤去	壁付　φ500	1	式			
計						

解体工事	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機械設備類撤去	各種ダクト・配管その他 発生材運搬処分共	1	式			
屋外機撤去	PAC-1 14.0kw	1	式			
屋外機撤去	PAC-1-1' 81.5kw	1	式			
屋外機撤去	PAC1-2' 11.3kw	1	式			
屋外機撤去	PAC-1-3' 4.8kw	1	式			
屋外機撤去	PAC1-4' 4.1kw	1	式			
屋外機撤去	PAC-1-5' 6.7kw	1	式			
屋外機撤去	PAC-2-1' 69.0kw	1	式			
屋外機撤去	PAC-2-2' 10.3kw	1	式			
屋外機撤去	PAC-5 6.3kw	1	式			
屋外機撤去	PAC-6 12.5kw	1	式			
屋外機撤去	PAC-7 25.0kw	1	式			
屋外機撤去	PAC-8 5.6kw	1	式			
屋外機撤去	PAC-9 4.5kw	1	式			

解体工事	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋外機撤去	PAC-10 5.6kw	1	式			
屋外機撤去	OAP-1'、OAP-2' 18.7kw	1	式			
屋内機撤去	PAC-1 ダクト型　14.0kw	1	式			
屋内機撤去	PAC-1-1-1他 9.0kw	1	式			
屋内機撤去	PAC-1-1-7他 12.5kw	1	式			
屋内機撤去	PAC-1-2、2-1-7 天カセ4方向　8.0kw	1	式			
屋内機撤去	PAC-1-3 天カセ１方向　3.4kw	1	式			
屋内機撤去	PAC-1-4 壁掛ｽﾌﾟﾘｯﾄ　2.2kw	1	式			
屋内機撤去	PAC-1-5 天カセ4方向　4.5kw	1	式			
屋内機撤去	PAC-2-1-1他 天カセ4方向　9.0kw	1	式			
屋内機撤去	PAC-2-1-8他、PAC-2-2 天カセ１方向　6.3kw	1	式			
屋内機撤去	PAC-5 天カセ4方向　5.6kw	1	式			
屋内機撤去	PAC-6 天カセ4方向　5.6kw	1	式			
屋内機撤去	PAC-7 天カセ4方向　12.5kw	1	式			
屋内機撤去	PAC-8 壁掛け型　5.6kw	1	式			

解体工事	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋内機撤去	PAC-9 スポット型　4.5kw	1	式			
屋内機撤去	PAC-10 壁掛け型　5.6kw	1	式			
屋内機撤去	OAP-1、OAP-2 ダクト型　18.7kw	1	式			
計						

解体工事	空気調和設備			機器搬出		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬出基準単価 (撤去用)		5	t			
搬出費(撤去用)	複数搬出 5,000kg以下	5	t			
鉄くず運搬	4tダンプ	1	式			
計						

処分費		発生材処理			処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート類処分費	有筋	54.2	t			
コンクリート類処分費	無筋	3.2	t			
がれき類処分費	その他がれき類	5.5	m3			
鉄くず	オイルタンク他	25	m3			
廃油処分費	管理型処分場	1	m3			
計						

解体工事		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0002
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		1,440	㎡			
計						
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り		1	式			別紙 00-0003
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り		960	㎡			
計						
仮設材運搬 (ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ)		1	式			別紙 00-0004
仮設材運搬 (ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ)		960	㎡			
計						
通用口	鋼製片開きﾄﾞｱ 0.9×2.0	1	式			別紙 00-0005
通用口	鋼製片開きﾄﾞｱ 0.9×2.0	1	か所			
計						

解体工事		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
煙突解体用足場	くさび緊結式足場　20m未満 ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去、煙突解体時使用	1	式			別紙 00-0006
くさび緊結式足場（手すり先行方式）抜止め機能付型	高さ20m未満　　建地幅900mm 期間1カ月	19.4	㎡			
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類	19.4	㎡			
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		19.4	㎡			
計						

解体工事	取り壊し工			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
解体用重機 (ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 30～35t吊　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ含む	1	式			別紙 00-0007
とりこわし機械 運転(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 30～35t吊	6	運転日			
計						

解体工事	取り壊し工			地中杭撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC杭	φ300　L=5,000　34本 φ350　L=5,000　13本	1	式			別紙 00-0011
杭撤去		47	本			
改良材		1	t			
埋戻し	人力土工 - D種（再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂）	13.2	m3			
鉄筋切断	集積共	15.2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	15.2	m3			
収集・運搬	4tダンプ車　片道概ね25km	10	台			
位置出し、敷き鉄板等養生		1	式			
計						

環境配慮工事		石綿除去工			石綿除去　レベル１・２	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
セキュリティーゾーン	各階2か所　計6か所	1	式			別紙 00-0012
養生	二重張り　隔離シート厚t=0.15	192	㎡			
フレーム	D3m×H2m×W2m程度	1	式			
計						
負圧集塵装置	HEPAフィルター付き	1	式			別紙 00-0013
機器損料		2	台			
計						
真空掃除機	100V　小型替え袋付き	1	式			別紙 00-0014
機器損料		2	台			
計						